



جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران

موافقنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

موضوع پیمان: فرید و اجرای بخشی از شبکه فیبر نوری

محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی جویبار

پیمانگار: شرکت مهندسی پیشرو گسترش ارتباطی کاسپین

شماره قرارداد: ۶۳۱۱ - ۲۱

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

آدرس پیمانگار: ساری، بلوار فرز، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکز رشد و نوآوری، طبقه سوم

کد پستی: ۱۵۸۱۶۱۸۷۷۷



معاونت امور فنی / دفتر امور فنی و تدوین معیارها

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ بین شرکت شهرک های صنعتی مازندران با نمایندگی آقای یاسو امیلی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت مهندسی پیشرو گستاخ ارتباطی کاسپین با نمایندگی آقای: احسان سروی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (شش: ۱۵۴۰ ت: ۱۳۵۹/۵/۲۷) نام پدر: قاسم کد ملی: ۰۰۱۴۱۶۷۴۱۲۰ و کد کاربری شرک: ۴۷۷۸۶ و کد شناسه ملی: ۱۰۷۶۰۳۵۰۵۷۵ کد اقتصادی: ۱۳۹۱۴۷۴۱۶۹۶ به شماره ثبت: ۷۵۶۱ شماره شبا شرکت: IR44012000000005931199425 در این پیمان پیمانکار نامیده می شود از سوی دیگر، مطابق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱_ موضوع پیمان

عبارت است از: فرید و اجرای بخشی از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی همیار را برابر نقشه و مشخصات کلیه عملیات اجرایی می بایستی برابر ضوابط و معیارهای مربوطه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باشد.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان مشتمل بر اسناد و مدارک مشروحه زیر است:

الف- شرایط مناقصه

- پیمان حاضر

- شرایط خصوصی پیمان

- شرایط عمومی پیمان

- مشخصات فنی موجود و ارائه شده

- جداول مقادیر و فهرست رشته اینیه، تأسیسات برقی، راه و باند، توزیع نیرو ۱۴۰۲

اسناد و نقشه هایی که در این پیمان به آنها اشاره شده و جزو این پیمان تلقی می شوند.

اسناد تکمیلی که در حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد. این اسناد در چهار چوب اسناد و مدارک تهیه شده و ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

ج- کلاً برابر با آگهی مناقصه عمومی به شماره ۲۱- ۲۸۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۲ همراه با استاد پیوست تبصره ۱: کلیه مقادیر شرایط عمومی و خصوصی پیمان شامل این قرارداد می باشد.

تبصره ۲: جریمه تأخیر غیر مجاز براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.

تبصره ۳: در صورت هر گونه تحويل اجناس یا اقلام پس از اتمام کار و در صورت مازاد بودن اجناس یا اقلام به پیمانکار عودت و از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

تبصره ۴: اعتبار پروژه فوق بر اساس ۵۰ درصد از محل منابع عمرانی مطابق با ضوابط قانون بودجه که از این میزان مقدار مبلغ ۲۰۸۳۱ میلیون ریال بصورت نقدی از محل عمرانی سال ۱۴۰۱ تامین اعتبار شده است و مابقی از محل

اعتبارات داخلی بردخته می گردد.

The smarter life
شرکت شهرک های صنعتی مازندرانیه و تسبیه از زبانی کیاسپین
شرکت شهرک های صنعتی مازندرانیه و تسبیه از زبانی کیاسپین
پیمان تهیه کننده: کیاسپین ایوان
تکمیل کننده: کیاسپین ایوان

عنوان: فرید و اجزای بخششی از شبکه فیدر نوی شهرک صنعتی جوینا

تبصره ۵: پیمانکار باید تمامی صورت و ضعیت های ارسالی به کارفرما اعم از کارکرد و تعدیل را از طریق سامانه مدیریت طرح و پروژه (تدکار) به صورت الکترونیکی ثبت و ارائه نماید.

تبصره ۶: پیمانکار ملزم به رعایت و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی گشور و حمایت از کالای ایرانی می باشد.

ماده ۳-۳- مبلغ:

مبلغ پیمان به حروف: ۵۰,۷۹۹,۸۸۹ ریال

به عدد: پنجاه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و هفتصد و نود و فه هزار و هشتصد و هشتاد و فه ریال است.

مبلغ پیمان با توجه به استداد و مدارک پیمان تغییر می کند.

ضریب پیمان عبارت است از (۹۳۳۹/۰) برابر با (صفر ممیز نه هزار و سیصد و سی و نه هزار) معادل (۶۱/۶) برابر با (شش ممیز شصت و یک صدم) درصد مینوس می باشد.

ماده ۴_ تاریخ تنفيذ، مدت، تاریخ شروع کار:

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۶ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود پیمانکار متعدد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵_ دوره تضمین:

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحويل موقعت و بهره برداری یکساله آزمایشی برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت بنام (دوره تضمین) نامیده می شود.

ماده ۶_ نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق استداد و مدارک پیمان به عهده شرکت مهندس مشاور پارت آب به نشانی ساری - بلوار پاسداران - روبروی اداره کل دامپزشکی استان که در این پیمان ((دستگاه نظارت)) نامیده میشود واگذار گردیده است که با توجه به ماده ۲۲،۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

ماده ۷_ نشانی دوطرف:

نشانی کارفرما: مازندران - ساری - بلوار پاسداران - بیش گوشه گلشن


تلفن: ۰۵۱-۰۴۷۴۰۳۳۳-۱۱ نامبر: ۰۴۵۵۸-۱۱۳۳۳-۱۱ کدپستی: ۱۴۸۱۵۸-۰۸۸

نشانی پیمانکار: ساری، بلوار خزر، دانشگاه پیام نور، ساکتمان مرکز (شد و نوآوری، طبقه سوم

تلفن: ۰۷۷-۰۳۳۹۱۱۸۷۷۷ کدپستی: ۱۴۸۱۶۱۱۸۷۷۷

پیمانکار

شرکت مهندس پیشو اگستر ارتقاطی گاسین
نماینده: احسان سروی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



کارفرما


نماینده: بارس بینی

وفیس هیئت مدیره و مدیر عامل

(۱)

جمهوری اسلامی ایران
هزار تخته نمک، همدان (تهران)
آذانی نیان لوبچک (شنبه نیانی نیست ایران)
شرکت شهرکهای صنعتی هزار تخته

شرایط خصوصی پیمان



این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد درآنها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، تنها بین توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه استاد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۴۸۲۹ مورخ ۷۸/۳/۳ براین پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- (الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان تعداد $\times \times \times$ نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

سپریست کارگاه مقیم پکار گیرد.
پیمانکار موظف است در مدت اجرای پروژه یک نفر مهندس عمران یا تأسیسات حداقل با سابقه ۱۰ سال در پروژه های عمرانی به عنوان

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

برنامه تفضیلی اجرای کار به همراه برنامه زمان بندی شامل نیازمندی های عملیاتی - نیروی انسانی - مصالح و ماشین آلات بصورت فایل Excel به همراه CD می باشد به تایید کارفرما بررسد.

ماده ۱۸-۵) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
در پایان هرماه مطابق با تقویم شمسی گزارش پیشرفت و عملیات انجام شده در کارگاه و مطابقت با برنامه تفضیلی و فایل Excel پروژه تهیه و تحويل کارفرما گردد.

۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان راه آب برق مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است در اختیار پیمانکار قرار میدهد:

کارفرما در این مورد هیچ تعهدی ندارد و تأمین کلیه ماشین آلات مورد نیاز مناسب با پروژه بعده پیمانکار می باشد.
ماده ۲۰- ب) کارفرما پس از مصالح تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

کارفرما هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین سیمان و مصالح و اخذ مجوز برداشت و تامین معدن و همچنین ماشین آلات لازم برای اجرای پروژه ندارد و پیمانکار موظف به تهیه آن به هر طریق ممکن می باشد.

ماده_۲۰_ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.
پیمانکار موظف است برای اجرای پروژه نسبت به استقرار یک دستگاه کامیون، بیل مکانیکی و تجهیزات دیگر مورد نیاز جهت انجام پروژه
نحوه انتقال و نصب آنها را مشخص کند.

ماده ۲۰_ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن

دو وعده غذا در روز برای ۳ نفر

است: 

بیمانکار موکل ف است نسبت به بیمه تمام خطر پروره با توجه به اسناد و مدارک پیمان که در ماده ۲ این موافقت نامه ذکر شده اقدام نماید و

کار فرما ہیزونہ آن پر اپنے کام کو فرم تشریفہادی پیمانکار کہ ضمیمه السیفانڈومن یا شکا اپنالیختر می نمائید۔

استناد و مدارک بیملا که در ماده ۲ این موافقت نامه ذکر شده است

بیمانکار مولف است نسبت به بیمه تمام خطر بروزه با توجه به
کار فرما هیزونه این پایه هنرها و فرم تشنهادی بیمانکار که ضم
حکم مدنیتی (سهامی کاس) 
شرکت شهرکهای مسکنی مازندران شماره ثبت: ۷۰۱۲

عنوان: فرید و امیرای بخشی از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی موبیدار

ماده ۲۱ و) حگونگ پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی، به سیمانکار، به شرح زیر است:

ماده ۲۲_الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، یک نسخه نقشه اخاء، منظمه این، اسناد مناقصه تحویل پیمانکار خواهد شد.

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی ، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

سیمانکار ملزم به تهیه نقشه های اینسلت پروفیل طولی، راه های موجود قبیل از شروع عملیات اجرایی پروژه می باشد.

تبصره ۷: پیمانکار ملزم به ارائه نقشه های ((چون ساخت)) (as built) به صورت سیستم UTM و مطابق فرمت واحد GIS کارفرما مه، باشد.

۳۴- ب) سیمانکارا موظف است که در انتخاب سیمانکارا، جزء موارد زیر را، عایت کند.

پکا، گیری، سمانه‌کاران، خنز در، صورت نیاز، قبلاً به تائید کار فرمایند.

ماده ۲۸-الف) سماں کار، صین، موردنیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می‌کند.

سماں کا، موظف ایسٹ زمین، مود نیاز خود، اجھت دیو مصالحہ میزان، مود نیاز تامیز، کندہ۔

ماده ۲۹_ ه) تعدادی، نزدیکی، به شرح زیر است:

اعتبار پروژه فوق بر اساس ۵۰ درصد از مهل متابع عمرانی مطابق با ضوابط قانون بودجه که از این میزان مقدار مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال بصورت نقدی از مهل عمرانی سال ۱۴۱۱ تامین اعتبار شده است و مابقی از مهل اعتبارات داخلی پرداخت می‌گردد و بر اساس فهرست بهای اینیه، تأسیسات برقی، راه و پالد، تهوییح نیرو ۱۴۰ بوده و شاخص مبنای تعديل مطابق بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵/۹/۸۲ یک دوره سه ماهه قبل از دوره ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسليم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است. در ضمن شاخص مبنای تعديل سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ میلادی باشد.

کلیه کسورات قانونی، که بر عهده کارفرما و سیمانکار می‌باشد پایین مقدرات از سوی طرفین پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۲۵-ج) هزئینه انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:

بیمانکار موظف به هماهنگی انجام آزمایش برای تشخیص دستگاه نظارت یا کار فرما می باشد

انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز با هزینه کارفرما خواهد بود. هزینه تست مجدد و آزمایش‌هایی که نتایج مقادیر با مشخصات فنی را نشان نمی‌دهد بعده زیمانکار است.

ماده (۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت.۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است.

طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی پرداخت آخرين صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه مفاضاحساب از ظرف بیمانکار می باشد.

ماده (۳۶) میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۲۴۰۲/۵۰۶۵۹ ت ۹۴/۹/۲۲ مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است و حداقل تا سقف ۲۰ درصد خواهد بود.

ماده ۳۷) بیمانکار در پایان هر ماه صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ (طبق تفاسیر های اجرایی دستور کارها و

صورت مجالس و مقدار مصالح پای کاربر اساس فهرست بهای منضم به پیمان هجرالله و سلطان ایاظین می نماید.

شرکت شهر کنای صنعتی مازندران تبریز شرکت هندسه سازی ایران

عنوان: قرید و اهرای بفتش از شبکه فیبر نوزی شهرگ طنحتی جویبار

اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت را تهیه و تسليم مهندس ناظر ننماید مهندس ناظر می تواند اقدام به تهیه آن نماید و معادل در صد مبلغ صورت وضعیت بابت هزینه تهیه آن از مطالبات پیمانکار کسر می نماید. در این حالت هیچ گونه مستولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت متوجه کارفرما نیست و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

ماده ۳۸_الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

ماده ۳۸_ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند.

ماده ۳۸_ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برد شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند.

ماده ۳۹_ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هریک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.

پیمانکار باهمانگی کارفرما و دستگاه نظارت قسمتهایی از کار که در اولویت بهره برداری قرار دارد را زودتر از سایر قسمتها انجام دهد.

ماده ۴۷_د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است.

ماده ۴۹_ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

هزینه ای بابت تعلیق پرداخت نخواهد شد.


ماده ۵۰_الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند. هزینه ای بابت تسریع پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵۰_ب_ع) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود. جریمه تاخیر طبق شرایط عمومی پیمان محاسبه و منظور خواهد شد.

پیمانکار
شرکت مهندسی پیشرو گسترش اقتصادی گاسپن
نماینده: احسان سروی
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل




نیما دارانی
عضو هیئت مدیره



۱۱	صفحه:	گزارش خلاصه مالی کل	۱
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱		



ردیف ردیف ردیف ردیف	جمع			سال	فهرست پهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۲۵۲۳۴۹۱۲۴۶	۰	۲۵۲۲۴۹۱۲۹۶	۱۴۰۲	ابتدی
۲۹/۶	۱۷۰۱۲۸۷۸۳۵۸۴	۵۰۰۲۸۰۵۱۸۰۰۰	۱۱۹۸۴۳۶۰۰۵۸۴	۱۴۰۲	تامیلات برقی
۸/۰	۶۱۱۱۳۴۴۵۰۰۰۰	۴۸۶۸۵۰۰۰۰	۵۶۲۶۰۵۹۵۰۰۰۰	۱۴۰۲	راهپاند طرودگاه و ذبیر سازی راه آهن
۲۲/۹	۲۱۴۰۸۰۵۹۷۹۰۰	۵۸۷۶۲۹۷۹۰۰	۱۱۸۷۰۴۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲	خطوط زمینی انتقال و فوچ توزیع نیروی برق
۲۲/۶	۵۰۷۷۴۲۲۳۱۵۰	۱۳۶۳۸۰۰۰۰۰	۴۴۰۹۶۲۳۱۱۵۰	۱۴۰۲	خطوط هوایی انتقال و فوچ توزیع نیروی برق
۹/۲	۸۳۹۷۷۴۵۸۰۰۰۰	۷۹۸۰۰۰۰۱۰۰۰	۷۸۷۴۹۸۰۰۰۰۰	۱۴۰۲	پست های انتقال و فوچ توزیع نیروی برق
۲۸/۰	۴۱۲۲۰۴۳۳۴۳۸۹	۱۱۲۰۴۳۴۵۰۰۰۰۰	۳۰۲۰۴۹۸۴۳۴۸۶	۱۴۰۲	نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوچ توزیع نیروی برق
۳۰/۰	۵۰۵۲۱۴۵۰۷۸۹۶	۱۱۹۵۰۸۸۹۸۱۱۰۰	۳۱۸۶۳۷۰۸۱۷۷۶	۱۴۰۲	توزيع نیروی الکتریکی (برق)
۲۱/۳	۵۰۳۳۰۵۳۰۲۹۳۱۲	۱۱۱۲۷۰۱۴۶۰۰۰	۴۱۱۱۷۸۳۸۹۳۲۱۲		جمع
	۲۰۰۸۳۹۶۰۶۸۸۸	۲۰۰۸۳۹۶۰۶۸۸۸	۰		هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه:
	۵۴۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰	۱۳۲۱۱۰۶۶۸۸	۲۱۱۱۷۸۸۹۳۳۲۱۲		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:



۱۸ صفحه:	گزارش خلاصه مالی رشتہ ها
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۷/۱۱	پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه تپیر نوری شهرک صنعتی چوبیار

خلاصه بهای رشتہ: اینیه سال ۱۴۰۲



مردم روپت مالی فرم روپت جمع کل روپت ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۹۳۲۷۱۷۷۶	۰	۹۳۲۷۱۷۷۶	فصل اول عملیات تخریب
۰	۱۸۲۹۳۵۸۰۳۴۸۰	۰	۱۸۲۹۳۵۸۰۳۴۸۰	فصل هشتم جتن درجا
۰	۵۹۹۶۳۹۰۴۰	۰	۵۹۹۶۳۹۰۴۰	فصل بیست و ششم تجزیه اساس و اساس
۰	۲۵۲۲۴۹۱۲۹۶	۰	۲۵۲۲۴۹۱۲۹۶	جمع



۱۴۰۲۰۲/۱۱	تاریخ گزارش:	صفحه:	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: خرید و اجرای پخش از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جویبار			

خلاصه بهای رشته: تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲


درصد در برابر میان فقره های بینیکل در برابر میان فقره های	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۹۱۳۵۷۰۳۲۰۰	۰	۹۱۳۵۷۰۳۲۰۰	فصل بیست و یکم کابلهای تلفن
۱۰۰٪	۴۰۲۷۱۱۲۰۰۰	۴۰۲۷۱۱۲۰۰۰	۰	فصل بیست و دوم وسائل ارتباطی
۲۸٪	۷۲۰۳۲۷۰۰۰	۷۲۰۳۲۷۰۰۰	۰	فصل بیست و هشتم وسائل مخابراتی
۰٪	۲۰۲۲۶۸۶۳۳۳	۱۰۲۰۲۴۰۰۰	۱۰۲۰۲۴۰۰۰	فصل بیست و نهم سیستم شبکه های اطلاع رسانی
۱۴٪	۵۰۳۲۰۴۰۰۰	۷۷۰۲۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰	فصل سی و هشتم پاتری سامانه های تجدیدپذیر
۱۰۰٪	۵۰۳۸۴۴۰۰۰	۵۰۳۸۴۴۰۰۰	۰	فصل سی و نهم کارهای دستمزدی
۲۶٪	۱۷۰۱۲۸۷۰۰۰	۵۰۲۸۰۱۸۰۰۰	۱۱۹۸۴۳۶۰۰۵۸۴	جمع



صفحه: ۳۸	گزارش خلاصه مالی و شفته ها
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱	
پیمان: خرید و اجرای پخشی از شبکه نیر نوری شهری صنعتی جویبار	

خلاصه بهای و شفته: راه باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲


ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۸۷۰	۶۱۱۳۳۴۵۰۰۰	۴۸۵۸۵۰۰۰۰	۵'۶۲۶'۵۹۵'۰۰۰	فصل اول. عملیات تعریب
۸۷۵	۶۱۱۳۳۴۵۰۰۰	۴۸۵۸۵۰۰۰۰	۵'۶۲۶'۵۹۵'۰۰۰	جمع



۴/۸	صفحه:	گزارش خلاصه مالی رشته ها
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	تاریخ گزارش:	
پیمان: خرید و اجرای بخش از شبکه نیبر نوری شهرک صنعتی جوبار		

خلاصه بهای رشته: خطوط زمینی انتقال و طوق توزیع نیری برق سال ۱۴۰۲

درصد دریافت مالی نیبر نوری جمع کل دریافت ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۱۰۰٪	۵۷۳'۴۵۹'۹۰۰	۵۷۳'۴۵۹'۹۰۰	۰	فصل هفتم: نیبر نوری زمینی و ملحقات
۰/۸	۱'۸۸۴'۶۱۰'۰۰۰	۱'۴۱۷'۰'۰۰۰	۱'۸۷'۹۴۵'۰۰۰	فصل شانزدهم: نصب و آزمون
۱۲%	۲'۴۵۸'۰۶۹'۹۰۰	۵۸۷'۸۲۹'۹۰۰	۱'۸۷'۹۴۵'۰۰۰	جمع



صفحه:

تاریخ گزارش:




گزارش خلاصه مالی رشتہ ها

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

پیمان: تغیر و آجرای پخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی چوبیار

خلاصه بهای رشتہ: خطوط هوایی انتقال و فوای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲




ردیف ردیف ردیف ردیف	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۱۰۰/۰	۷۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	فصل ششم، سیم های محافظه هوایی حاوی فiber نوری
۱۱۰	۴۹۷۶۴۳۳۱۵۰	۵۶۱۸۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۹۶۲۳۱۵۰	فصل شانزدهم، عملیات خاکی
۲۲۶	۵۷۷۴۳۳۳۱۵۰	۱۲۸۴۸۰۰۰۰۰	۴۴۰۹۶۲۳۱۵۰	جمع



صفحه:	گزارش خلاصه مالی رشت ها
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
پیمان: خرید و اجرای پخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی جویبار	

خلاصه بهای رشت: پست های انتقال و توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲


درست روایت مالی فرآورده جمع کل روایت ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۱۰۰٪	۷۹۸۳۰۰۰۰۰	۷۹۸۰۰۰۰۰	۰	فصل هفدهم، تابلوی لشار متوسط
۰	۷۸۸۷۹۳۶۸۰۰۰	۰	۷۸۸۷۹۳۶۸۰۰۰	فصل بیست و ششم، تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات
۹۲	۸۰۹۷۷۶۸۰۰۰	۷۹۸۰۰۰۰۰	۷۸۸۷۹۳۶۸۰۰۰	جمع



تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	گزارش خلاصه مالی رشتہ ها
صفحه:	۷/۸	پسمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی چربیار

خلاصه بهای رشته: نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوچ توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲


ردیف نام پسر پایه و جنسیت خانوادگی	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۴۷۲	۲۰۰۵۲۴۲۵۰۹۰۰	۱۱۲۰۴۳۴۵۰۰۰۰	۱۱۳۴۹۶۷۵۰۹۰۰	فصل چهارم. نگهداری دوره ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
۰	۱۵۷۱۱۰۰۸۰۵۸۶	۰	۱۶۷۱۱۰۰۸۰۵۸۶	فصل دوازدهم. تعمیرات و عملیات فوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه
۴۷۵	۱۷۲۰۴۳۴۵۰۰۰۰	۱۷۲۰۴۳۴۵۰۰۰۰	۱۷۰۲۰۹۸۷۴۸۶	جمع



صفحة:	گزارش خلاصه مالی رشته ها
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه تبر نوری شهری صنعتی جویبار	

خلاصه بهای رشتہ: توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲

ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف ردیف	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۲۳۶۰۱۷۲۲۱۰۰۰	۰	۲۳۶۰۱۷۲۲۱۰۰۰	فصل نهم سرکابله، منفصل، کاررو لوله ها
۰	۴۶۶۰۸۵۵۲۰	۰	۴۶۶۰۸۵۵۲۰	فصل چهاردهم میراث آلات نولادی و متعلقات شبکه
۱۰۰,۰	۲۶۸۳۲۳۸۱۰۰	۲۶۸۳۲۳۸۱۰۰	۰	فصل هفدهم تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت
۹۸۷۶	۱۴۰۸۳۴۹۸۳۰۰۰	۱۳۸۸۶۶۰۰۰	۱۹۸۳۸۱۰۰۰	فصل هجدهم قطعات پنی و متعلقات
۰	۱۰۱۷۱۶۲۳۲۷۶	۰	۱۰۱۷۱۶۲۳۲۷۶	فصل چهل و دوم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد
۳۰,۰	۵۵۲۱۳۵۰۶۱۸۹۶	۱۶۰۶۳۸۹۸۱۰۰	۳۰۸۶۴۷۰۸۱۷۹۶	جمع



نامه : تاریخ : صفحه :	گزارش دفترچه لهرست مقادیر برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۱۱۱۳
--	---

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

ناریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

ناریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جویبار

فهرست بهای پایه رشته اپنیه سال ۱۴۰۲ نصل اول. عملیات تحریر



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت باکاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (النلازه) گیری بر حسب طول هر خط برش.	مترمربع	۸۳۴۲۰۰	۷۵۰	۵۲۰۵۰۰۰
۰۱۰۹۱۲	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حد اکثر ۱۵ متر) با وسائل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل هیدرولیکی، به ضخامت تا ۷ سانتی متر و برداشتن آن	مترمربع	۲۴۱۸۰۰	۱۸۵	۶۴۱۴۲۸۰۰۰
با ضریب جمع نصل:					
۷۱۷۴۷۶۵۲۰					
۹۳۴۲۷۱۷۷۶					
منطقه ابتدی بالاسری ابتدی					

نیز است بیانی یا به رشتہ ایشے سال ۱۴۰۲ نصلی هشتم پین درجا

شماره	شرح	واحد	بهای راحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۴	نیمه و اجرایی بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	مترمکعب	۹۰۶۶۹۰۰۰	۱۴۰	۱۳۵۰۲۴۰۰۰
	جمع نصل:				۱۳۵۰۲۴۰۰۰
با ضرب					
	منطقه ابتدی	مترمکعب	۱۰۵۴		۱۲۰۷۳۷۹۴۰۰
	بالاسری ابتدی	مترمکعب	۱۶۳۰		۱۸۲۹۳۵۸۰۴۸۰

نهرست پهای پایه رشته اپنیه سال ۱۴۰۲ فصل بیت و مشتمل زیراساس و اساس

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۶۵۷۶۲	نفیه ماسه بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل صرف	مترمکعب	۲۳۱۱۲۰۰۰	۲۱۰	۴۴۳۵۰۲۰۰۰
	جمع نصل:				۴۴۳۵۰۲۰۰۰
با ضریب	منطقه ابتدی	۱۰٪	۱۶۱۲۶۰۸۰۰		۵۹۹۵۶۳۹۰۴۰
	بالاسری ابتدی	۱۳٪			



صفحه:	۲/۱۳	گزارش دفترچه لیست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	
پیمان: خرید و اجرای بخش از شبکه لیبر نوری شهری صنعتی جویبار		

لیست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل بیست و یکم کابلهای تلفن



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۱۱۷۰۴	ف کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۵x۴ برای نصب درون ترانشه.	متر طول	۷۵۸۵۰۰	۸۷۵۰۰	۶۴۴۷۲۰۰۰
	جمع فصل:				۶۴۴۷۲۰۰۰
	با ضریب				
	منطقه تاسیسات برقی بالاسری تاسیسات برقی	هزار	۱۰۹	۷۰۲۷۵۰۲۷۵۰۰	۹۰۱۲۵۷۵۰۱۲۵۰

لیست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل بیست و دوم وسائل ارتباطی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۸۰۱	huawei olt ۰۹۰At chassis firmware version unlimited mcud card ۱ GPFD CARD WITH C+ module ۲ include licence software for uY ۰۰۰ mpwd card ۱ پاور AC	دستگاه	۲۳۵۰۵۰۰۰	۱	۲'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۲۰۸۰۲	fibre optic box splitter : sc g957 – apc ۱/۲ R&M با SURIN برند	عدد	۱۳۷۵۰	۹	۱۰۲'۰۰۰'۰۰۰
۲۲۱۵۱۲	ups ۲kva هزار صفت	عدد	۱۳۰'۰۰۰	۱	۱۴۰'۰۰۰'۰۰۰
	جمع فصل:				۲'۸۴۷'۰۰۰'۰۰۰
	با ضریب				
	منطقه تاسیسات برقی بالاسری تاسیسات برقی	هزار	۱۰۹	۳'۰۴۷'۷۸۰'۰۰۰	۲'۰۲'۷۱۱'۱۲'۰۰۰

لیست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل بیست و هشتم وسائل متفرقه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۱	دستمزد ماسه ریزی در کاتال با هر چند رشته کابل تا عرض ۵۰ سانتی متر و تا عمق ۱۰۰ سانتی متر.	متر طول	۹۵'۲۰۰	۵۱'۰۰۰	۲۶۵'۰۰۰'۰۰۰



۱۴۰۲/۰۶/۱۱	ناریخ گزارش:	صفحه:	۳/۱۲	گزارش دلترچه نهروست مقادیر برآورد
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی سوییار				

لهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ نصل بیست و هشتم وسائل متنله

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۸۳۶۲۱	خرید و اجرای چاه ارت شامل صفحه مسی ۵۰*۵۰ - ۴ عدد میله مسی ۱۵ متری - بتولیت ۱۰*۱۰ کیلو گرم - سیم مسی مقطع ۵۰ میلیمتر ۱۵ متر - کوبیل میله مسی ۱۶ میلیمتر ۴ عدد - مایع کاهنده مقاومت ۱۰ لیتر - پودر جوش کربولد ۲ پکیج - کابلشو ۵۰ میلیمتر ۱ عدد - لوله فلکسی سایز ۱۲ به متراژ ۱۵ متر	مرداد	۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰
	جمع نصلی:		۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰		
با ضریب	منطقه تاسیسات برقی بالاسری تاسیسات برقی	متر	۱،۰۹	۵۷۳۱۴۰۰۰۰	۷۲۵۳۴۲۰۰۰

نهرست بهای پایه رشته تاسیسات پرتوی سال ۱۴۰۲ فصل پیش و نهم، سیستم شیکه های اطلاع رسانی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۲۹۰۱۱۱۲	پیچ کرد فیبر نوری SC/SC ۶/۱۲۵ میلیمتری طول پک متر.	عدد	۲۳۷۸۳۰۰۰	۴۰۰	۵۵۸۷۹۰۵۰۰۰
۲۹۰۱۱۲۱	اضافه بها افزایش طول پیچ کرد به ازای هر متر طول	متر طول	۱۰۰۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰۰۰۰۰
۲۹۰۲۰۵۱	کایست پیچ پتل فیبر نوری.	عدد	۱۱۴۷۳۰۰۰	۲۰	۲۲۹۴۴۶۰۰۰
۲۹۰۲۰۵۴	رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۸۰۵x۲۳۰۸x۱۰۰۰ میلی متر.	عدد	۱۹۲۳۷۰۳۰۰۰	۱	۱۹۲۳۷۰۳۰۰۰
۲۹۰۲۱۰	کاست فیبر نوری ۴ پورت.	عدد	۳۰۸۰۵۰۰۰	۱۰۵	۳۷۸۴۲۲۵۰۰۰
۲۹۰۲۱۶	صفحه فن به اندازه جاگیری در فن با عرض ۶۰۰ با ۸۰۰ میلی متر (بدون فن).	عدد	۱۰۰۰۰۰۰	۲	۲۱۰۰۰۰۰
۲۹۰۲۱۸	فن رک به ولتاژ ۲۲۰ ولت با قطر ۱۰۵ میلی متر.	عدد	۱۸۱۶۱۰۰	۴	۷۱۲۶۲۰۰۰

1987

۲/۱۲ صفحه: تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
	پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهرگ صنعتی جریبار

لهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل بیست و نهم. سیستم شبکه های اطلاع رسانی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۹۰۲۲۲	اضافه بها مریوط به تغییر قطر بچ کرد از ۹/۱۲۵ میکرون به ۲ میلیمتر	عدد	۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
	جمع فصل:				۱۴۲۴۳۵۰۲۰۰۰
	با ضريب				
	منطقه تاسیسات برقی بالاسری تاسیسات برقی	واحد	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹۳۶۰۷۱۸۰
			۱۳۰		۲۰۲۲۶۸۹۹۲۲۲

لهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل سی و هشتم. پاتری سامانه های تجهیز بدپلیر


شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۸۰۱۲۰	پاتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپر ساعت ویژه استفاده در سامانه های خودرشیدی.	عدد	۵۰۰۰۰۰۰	۸	۴۰۰۰۰۰۰
۳۸۰۹۱۸	کایست پاطری ۴ طبقه	عدد	۶۰۰۰۰۰	۱	۶۰۰۰۰۰
۳۸۰۹۱۹	نصب و راه اندازی پاطری ۱۰۰ آمپر ساعت ups	عدد	۱۰۰۰۰۰	۸	۸۰۰۰۰۰
	جمع فصل:				۲۶۸۰۰۰
	با ضريب				
	بالاسری تاسیسات برقی	واحد	۱۱۲	۱۱۲	۰۳۳۵۲۰۰۰

لهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ فصل سی و نهم. کارهای دستمزدی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۹۰۱۰۲	نظافت و تمیز کاری معاابر و خارج کردن مصالح مازاد از شهرگ و تخلیه در محل مناسب	متر مربع	۲۰۰۰	۱۹۰۰۰	۳۸۰۰۰۰
	جمع فصل:				
	با ضريب				
	منطقه تاسیسات برقی بالاسری تاسیسات برقی	واحد	۱۰۹	۱۰۹	۴۱۴۲۰۰
			۱۳۰		۵۳۸۴۶۰


لهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ دستور العمل تجهیز و پرچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۰۱۰۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص بیمانکار.	متر مربع	۱۸۰۰۰	۱۰	۱۸۰۰۰




صفحه: ۵۱۳	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۱	پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی جویبار
فهرست پهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ دستور العمل تجهیز و برآوردن کارگاه	

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۰۱۰۲	تمامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمیع	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۱۰۳	تمامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمیع	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۲۰۱	تمامین کمک هزینه پا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	قطعی	۴۰۰۰۰۰۰	۶	۲۴۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۲۰۲	تمامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	قطعی	۱۰۰۰۰۰۰	۶	۶۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۲	تمامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	مترمیع	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تمامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما آزمایشگاه . (با رعایت بند ۴-۴)	قطعی	۳۰۰۰۰۰۰	۶	۱۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در استاند پیمان.	قطعی	۱۰۰۰۰۰۰	۶	۶۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۸۰۱	تمامین ابیاب و ذہاب کارگاه.	قطعی	۱۰۰۰۰۰۰	۶	۶۰۰۰۰۰۰
۴۲۱۳۰۲	برآوردن کارگاه	قطعی	۱۰۳۹۶۰۷۶۸۸	۱	۱۰۳۹۶۰۷۶۸۸
جمع نصل:					



صفحه:	گزارش دفترچه نهاده شده برآورده									
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۶/۱۱									
پیمان: خرید و اجرای پختی از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جویبار										
فهرست بها پایه رشته راه و باند لرودگاه و زیر سازی راه آهن سال ۱۴۰۲ فصل اول عملیات تخریب										
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)					
۱۰۴۰۳	ف شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا ۸ سانتی متر و عمق تا ۱۰ سانتی متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماتبن شیار زن.	متر طول	۱۹۵۰۰۰	۵۰۰۰	۹۸۷۵۰۰۰۰۰					
۱۰۴۰۴	ف اضافه بها به ردیف ۱۰۴۰۳، به ازای هر سانتی متر عمق مازاد بر ۱۰ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	متر طول	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰	۲۰۶۲۳۰۰۰۰۰					
۱۰۴۰۴۱	* اضافه بها به ردیف ۱۰۴۰۳، به ازای هر سانتی متر عرض حفاری مازاد بر ۸ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	متر طول	۱۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰					
با ضریب جمع فصل:										
۴۸۷۰۲۶۵۰۰۰۰	منطقه راه و باند	۱۰۷	۱۰۷	۴۸۷۰۲۶۵۰۰۰۰						
۵۰۱۱۲۳۴۴۵۰۰۰	بالاسر راه و باند	۱۰۰	۱۰۰	۵۰۱۱۲۳۴۴۵۰۰۰						






A VI
The Amherst
کلت ویلینسون (سیامی خاص)
پیشرو تجارتی دکوه کاسین
شماره ثبت: ۰۶۷
V.O.C.

صفحه:		گزارش دفترچه نهادست مقادیر برآورد			
تاریخ گزارش:		پیمان: خرید و اجرای پخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی جوبار			
فهرست بهای پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نوری برق سال ۱۴۰۲ نصل هفتم: لیبر نوری زمینی و ملحقات					
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۲۵۰۰۰۰۰	۵	۲۵۰۰۰۰۰	عدد	fibre optic box splitter : sc g95Y – apc ۱/۸ R&M یا SURIN برند	۰۶۰۴۰۹
۱۵۰۰۰۰۰۰	۵	۳۰۰۰۰۰۰	عدد	fibre optic box splitter : sc g95Y – apc R&M یا SURIN ۱/۸ برند	۰۶۰۴۱۰
۷۰۰۰۰۰۰	۵	۱۴۰۰۰۰۰	عدد	outdoor fat box ip ۶۵ ۴۸ core large sc surin برند پوشش یا adapter panel	۰۷۰۴۰۴
۲۶۰۰۰۰۰۰	۵۰	۵۲۰۰۰۰۰	عدد	outdoor fat box ip ۶۵ ۲۴ core sc adapter surin برند پوشش یا panel	۰۷۰۴۰۵
۸۷۰۰۰۰۰۰	۵۵	۱۵۰۰۰۰۰	عدد	FAT نصب	۰۷۰۴۰۶
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	متر طول	تبیه و اجرای نوار اخطار فiber نوری	۰۷۰۴۰۷
۴۶۱۵۰۰۰۰۰	جمع نصل:				
۵۰۳۰۳۵۰۰۰		۱۰۹		منطقه خطوط زمینی و فوق توزیع	با ضریب
۵۷۳۴۵۹۹۰۰		۱۱۴		پلاسی خطوط زمینی و فوق توزیع	

فهرست بهای پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فرق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لصل شانزدهم: نصب و آزمون

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۶۰۷۰۱	نصب و خواباندن کابل فiber نوری از هر نوع محاوی هر تعداد تار نوری.	متر طول	۱۶۵۰۰۰	۸۰۰۰	۱۳۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۰۷۰۲	اجرای مفصل هر رشته تار زمینی فiber نوری.	عدد	۵۰۰۰۰۰	۲	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع مفصل:					
با ضریب					
منطقه خطوط زمینی و فرق نوزیع					
بالسری خطوط زمینی و فرق نوزیع					
۱۶۴۹۳۷۰۵'۰۰۰					
۱۶۸۴۳۶۱۰'۰۰۰					




صفحه:	۸۱۳	گزارش دلترجه فهرست مقادیر برآورده			
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱				
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهری صنعتی جوپیار					

فهرست بهای پایه رشته خطوط هوابین انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل ششم. سیم های محاظل هوابین حاری فiber نوری

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
۷۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰	۱۷۵	۴۰۰۵۰۰۰	مورد	ocdf پندی هر کابل نوری در - FAT-ODC OCDF و ...	۰۶۰۴۰۶
۷۰۰۱۰۰۰۷۰۰۰	جمع فصل:				
۷۹۸۳۰۰۰۷۰۰۰	۱۱۲	پلاسri خطوط هوابین و فرق توزیع		با ضریب	

فهرست بهای پایه رشته خطوط هوابین انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل شانزدهم، عملیات خاکی

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره
۱۳۰۱۸۱۲۰۰۳۰۰۰	۳۰۰	۳۷۳۹۴۰۰۰	مترمکعب	حفاری، بی کنی و رگلاز طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاهه در زمین های کلینگی به وسیله دست.	۱۶۰۳۰۳
۲۲۷۷۲۰۰۰۰۰	۲۵۰	۹۸۹۰۰۰	مترمکعب	حفاری، بی کنی و رگلاز طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاهه در زمین های کلینگی توسط وسائل مکانیکی.	۱۶۰۳۰۴
۱۸۸۶۵۰۰۰۰۰	۳۷۵	۴۹۹۴۰۰۰	مترمکعب	حفاری، بی کنی و رگلاز طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک های حاصله در کنار چاهه در زمین های دچ به وسیله دست با استفاده از کلینگ یا کهبر سور.	۱۶۰۳۰۵
۴۰۰۷۰۰۰۳۰۰۰	۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	عدد	تهیه، حمل و نصب منهول پلیمری مخابراتی با درب تراویکی جهت اجرای مفصل فiber نوری به همراه حفاری محل، مطابق نظر دستگاه نظارت	۱۶۰۶۰۲
۳'۵۱۱۷۵۰۰۰۰۰	جمع فصل:				
۳'۸۲۸۰۲۵۰۰۰	۱۰۹	منطقه خطوط هوابین و فوق توزیع		با ضریب	
۴'۹۷۸۳۲۲۳۰۱۵۰	۱/۳۰	پلاسri خطوط هوابین و فرق توزیع			




صفحه: ۹۱۳	گزارش دفترچه فهرست ممتاز برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱	
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فiber نوری شهرک صنعتی جویبار	

فهرست بهای پایه رشته پست های انتقال و لوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل هفدهم، تابلوی قشار متوسط

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۷۰۸۱۱	Fibre optic odc rack outdoor ۴۶ core قابل افزایش تا ۲۸۸ کر	عدد	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فصل:					
با ضریب	بلاسربی پست های انتقال و فرق توزیع	۱۱۴	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰		

فهرست بهای پایه رشته پست های انتقال و فرق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل بیست و ششم، تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۶۰۳۴۴	ماژول SFP	عدد	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۶۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فصل:					
با ضریب	بلاسربی پست های انتقال و فرق توزیع	۱۱۴	۷۸۷۹,۶۸۰,۰۰۰		




صفحه:	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورده
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه لبیر نوری شهرک صنعتی چوپار	

فهرست بهای پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل چهارم، نگهداری دوره ای تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۵۱۰	آزمون OTDR فیر نوری تا ۲۴ تار.	مجموعه	۹۵۲۷۰۰۰	۱۰۰	۹۵۲۷۰۰۰
۰۴۰۸۰۴	otdr novker nk۶۹۲۰۰ t1	دستگاه	۸۵۰۰۰۰۰	۱	۸۵۰۰۰۰۰
جمع قصل:					
با ضريب					
۱۴۰۲/۹۴۳۰۰۰	منطقه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع	هزار	۱۰۰	۱۹۶۴۹۴۳۰۰۰	
۱۴۰۲/۳۲۵۹۰۰	بالاسری نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع	هزار	۱۰۵	۲۰۰۰۰۰۰	

فهرست بهای پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ فصل دوازدهم، تعمیرات و حملیات لوق برنامه تجهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شبکه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴۰۲۱۱	لیزوئن تا ۱۲ متر.	نقطه	۹۹۴۲۰۰۰	۹۰	۸۹۴۷۸۰۰۰
۱۴۰۲۱۲	لیزوئن ۱۲ متر به بالا.	نقطه	۱۳۸۲۶۰۰۰	۱۵	۲۲۲۶۹۰۰۰
۱۴۰۲۲۱	نصب و راه اندازی UPS تا ۶ KVA	دستگاه	۲۱۶۶۴۰۰۰	۱	۲۱۶۶۴۰۰۰
۱۴۰۲۲۲	نصب و راه اندازی و کانفیگ سریچ فیر نوری.	دستگاه	۲۰۰۸۲۰۰۰	۲	۴۰۱۶۴۰۰۰
جمع قصل:					
با ضريب					
۱۴۰۲۳۹۱۲۲۰	منطقه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع	هزار	۱۰۰	۱۴۰۲/۳۹۱۲۲۰	
۱۴۰۲۱۰۰۸۰۵۸۹	بالاسری نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فرق توزیع	هزار	۱۰۵	۱۴۰۲/۱۰۰۸۰۵۸۹	



گزارش دلترچه لهرست مقادیر برآورده

صفحه: ۱۱/۱۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲۰۲/۱۱

پیمان: خرید و اجرای پخش از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جویبار

لهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ فصل نهم، سرکابل، مفصل، کاور و لوله ها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۱۷۱۳	لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰ میل متر.	متر	۱۹۵۰۰۰	۸۰۰۰	۱۶۶۶۵۰۰۰
	جمع فصل:				۱۶۶۶۵۰۰۰
	منطقه توزیع نیروی الکتریکی بالاسری توزیع نیروی الکتریکی	متر	۱۰۹	۱۸۱۵۹۴۰	۱۸۱۵۹۴۰۰۰
	با ضريب		۱۲۰	۲۲۶۰۷۲۲	۲۲۶۰۷۲۲۰۰

لهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ فصل چهاردهم، برق آلات فولادی و متعلقات شبکه



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴۱۵۰۳	لوله گالوانیزه ۲ اینچ.	متر	۱۲۰	۱۴۵۷۶۰	۱۴۵۷۶۰۰۰
۱۴۱۵۰۵	لوله گالوانیزه ۲ اینچ.	متر	۱۰۰	۱۸۷۸۰۰	۱۸۷۸۰۰۰
	جمع فصل:				۲۲۹۵۶۰
	منطقه توزیع نیروی الکتریکی بالاسری توزیع نیروی الکتریکی	متر	۱۰۹	۲۵۹۲۲۰	۲۵۹۲۲۰۰
	با ضريب		۱۲۰	۲۶۵۹۸۵	۲۶۵۹۸۵۲۰

لهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ فصل هفدهم، تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۷۰۸۰۵	مودم ONT هواوی در خط واپلیس	دستگاه	۱۵۰۰۰	۵	۷۰۰۰۰
۱۷۰۸۰۹	fibre optic box splitter : sc APC - APC ۱/۴ برند R&M با SURIN	عدد	۲۰۰۰	۱۵	۳۳۰۰۰
۱۷۰۸۱۰	بست لوله پست	عدد	۲۳۰	۱۱۰	۷۰۳۰۰
۱۷۰۸۱۱	fibre optic Adapter sc/APC - SC/APC SM R&M □□ SURIN □□□□	عدد	۸۰۰	۷۰۰	۵۶۰۰۰
	جمع فصل:				۱۸۹۳۰۰
	منطقه توزیع نیروی الکتریکی بالاسری توزیع نیروی الکتریکی	متر	۱۰۹	۲۵۶۳۳۷	۲۵۶۳۳۷۰۰
	با ضريب		۱۲۰	۲۶۸۳۲۸۹	۲۶۸۳۲۸۹۰۰

لهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ فصل هجدهم، قطعات پشتی و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۸۰۲۱۲	فوتلایزر پیش ساخته جهت تابلوی طول ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر.	عدد	۷۰۰۰	۲	۱۴۰۰۰





صفحه:	۱۲/۱۳	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه تبییر نوری شهرک صنعتی جوینبار		

فهرست بهای پایه رشتۀ توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ نصل هجدهم، تطمیعات پنچ و متعلقات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۸۰۲۱۵	خرید حمل و نصب کانکس مخابراتی با ابعاد ۲۰۲ متر با ارتفاع ۰/۵ متر به صورت شبیه یک طرف سداتکر ۲۰ ساعتی متراًب بندی کامل جهت جلوگیری از ورود آب شامس کلاف شده با تیر آهن ۱۴ و اسکلت پروفنل ۴۰*۸۰ و ۴۰*۴۵ دیوار و سقف ساندویچ پتل کف از جنس تخته ضد آب طرح پارکت درب از جنس ساندویچ پتل و درب آهنی با در قفل کتابی سیم کشی پریز با سیم سایز ۲ انشان و روشنایی با سیم ۲/۵ انشان با داکت کشی به صورت رورکار به همراه ساخت فونداسیون یا یعنی ریزی موژد نیاز در محل نصب کانکس دارای روشنایی و برق کشی پریز داخل کانکس محل مناسب جهت استقرار کنداسور کولر اسپلیت	مورد	۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۸۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	خرید و نصب کولر اسپلیت ۹۰۰۰ هایسنس - تراست - گری	دستگاه	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰
	جمع نصل:		۹۹۴۰۰۰۰۰۰		۹۹۴۰۰۰۰۰۰
با ضریب	منطقه توزیع نیروی الکتریکی بالاسری توزیع نیروی الکتریکی		۱۰٪	۱۰۵۸۳۴۹۵۰۰۰	۱۰۵۸۳۴۹۵۰۰۰
			۱۱٪	۱۴۰۸۳۴۹۸۰۰۰	۱۴۰۸۳۴۹۸۰۰۰

فهرست بهای پایه رشتۀ توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ نصل چهل و دوم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد



شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۱۰۰۹	نصب لوله غیرفلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	متر	۷۵۸۰۰	۸۵۰۰	۶۵۱۸۰۰۳۵۶۰
۴۲۱۰۱۱	نصب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی متر.	متر	۳۵۴۰۰۰	۱۲۰	۴۲۱۴۸۵۰۰۰
۴۲۱۰۱۲	نصب لوله فلزی با قطر بیش از ۷۵ میلی متر.	متر	۴۹۸۵۰۰	۱۰۰	۴۹۸۵۰۰۰۰۰
۴۲۲۱۰۳	نصب فنداسیون پیش ساخته پیش جهت نایلو.	عدد	۳۴۰۳۰۰۰	۲	۸۸۰۶۰۰۰



صفحه:	۱۳/۱۳	گزارش دفترچه نهرست مقادیر برآورده
تاریخ گزارش:	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	
پیمان: خرید و اجرای بخشی از شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی جویبار		


نهرست پهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۲ فصل چهل و دوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد



شماره	شرح	ف	نصب مازول فیبر نوری.	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۴۲۲۹۰۶				عدد	۲۲۸'۰۰۰	۳۶	۱۴۳۸۹۲'۰۰۰
	جمع نصل:						۷۱۷۸۷۸'۰۰۰
	با ضریب				منطقه توزیع نیروی الکتریکی بالاسری توزیع نیروی الکتریکی	۱۰۹ ۱۳۰	۷۸۷۴۴۴'۵۲۰ ۱۳۰۱۷۳۱۶۲'۲۷۶




	توضیحات
	پروژه خرید و اجرای شبکه فیبر نوری

ردیف	توضیحات
۱	کلیه اجنباس پاید قبل از خرید به تایید دستگاه نظارت شرکت شهر کهای صنعتی مازندران برسد.
۲	تهیه نقشه ازبیلت مطابق با فرمت و اطلاعات مورد نیاز سامانه GIS الزامی میباشد.
۳	کلیه متعلقات فلزی از جمله لوله- بست و پیچ ها باید از نوع گالوانیزه گرم تهیه گردد.
۴	فوئداسیون پیش ساخته جهت نصب کابینت ODC میباشد
۵	پیمانکار موظف است فرمهای مربوط به گزارش هفتگی و ماهیانه را از دستگاه نظارت مشاور دریافت و مطابق برنامه زمانبندی تحويل نماید.







شماره بازنگری	مرجع بازنگری
	(1)

	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

کارفرما:

عنوان پروژه:
تهریک صنعتی

عنوان نظریه:

طراحی: دفتر فنی



رسام:	دفتر فنی
بازبینی:	مهندس تفکی

تصویب:

شانه طرح:

شماره نظر:
شماره نظر:

N.S.T	قياس:
98.07.20	ناريمان:



دتايل اجرائي فيبر توري با بيل مكانيكي

